

VILLE DE SAINT FLORENT

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA VOIRIE COMMUNALE

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Numéro	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
1	ROUTE DE LA CATHÉDRALE				
1.1	Amenée et repli des matériels / installation de chantier /signalisation et balisage	F	1,00		
1.2	Préparation du support / découpes et ancrages de raccords avec existants / traitements des nids de poule	M2	2560,00		
1.3	Purges de chaussée	M2	500,00		
1.4	Rabotage de la chaussée épaisseur 0 à 10 cm y compris évacuation des fraisats	M2	2560,00		
1.5	Balayage mécanique	M2	2560,00		
1.6	Couche d'accrochage	M2	2560,00		
1.7	Fourniture et mise en œuvre de BB 0/10 noir chaud à raison de 140 kg/m²	M2	2560,00		
1.8	Mise à niveau d'ouvrage sur chaussée	Unité	20,00		
1.9	Accotement bétonnés y compris préparation - Béton teinté dans la masse	M2	1000,00		
2	RUE SAINTE CATHERINE				
2.1	Amenée et repli des matériels / installation de chantier /signalisation et balisage	F	1,00		
2.2	Préparation du support / découpes et ancrages de raccords avec existants / traitements des nids de poule	M2	1090,00		
2.3	Purges de chaussée	M2	350,00		
2.4	Rabotage de la chaussée épaisseur 0 à 10 cm y compris évacuation des fraisats	M2	500,00		
2.5	Balayage mécanique	M2	1090,00		
2.6	Couche d'accrochage	M2	1090,00		
2.7	Fourniture et mise en œuvre de BB 0/10 noir chaud à raison de 140 kg/m²	M2	1090,00		
2.8	Mise à niveau d'ouvrage sur chaussée	Unité	20,00		
3	PARKING DE LA CITADELLE				
3.1	Amenée et repli des matériels / installation de chantier /signalisation et balisage	F	1,00		
3.2	Préparation du support / découpes et ancrages de raccords avec existants / traitements des nids de poule	M2	1110,00		
3.3	Purges de chaussée	M2	250,00		
3.4	Balayage mécanique	M2	1110,00		
3.5	Couche d'accrochage	M2	1110,00		
3.6	Fourniture et mise en œuvre de BB 0/10 noir chaud à raison de 140 kg/m²	M2	1110,00		
3.7	Mise à niveau d'ouvrage sur chaussée	Unité	10,00		
4	ROUTE DE OLZO				
4.1	Amenée et repli des matériels	F	1,00		
4.2	Préparation du support / découpes et ancrages de raccords avec existants / traitements des nids de poule	M2	1800,00		
4.3	Balayage mécanique	M2	1800,00		
4.4	Couche d'accrochage	M2	1800,00		
4.5	Fourniture et mise en œuvre de BB 0/10 noir chaud à raison de 120 kg/m²	M2	1800,00		
Total					

TOTAL HT	
TVA 10,00 %	
TOTAL TTC	